

## Piano di sicurezza e di protezione della salute secondo l'OLCostr

All'art. 4, l'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) prescrive a partire dal 01.01.2022 un piano di sicurezza e di protezione della salute, che deve essere presentato in forma scritta prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

### Situazione di partenza

Lo scopo del piano di sicurezza è illustrare le misure di sicurezza e di protezione della salute necessarie e regolamentare l'organizzazione d'emergenza.

All'art. 3 l'OLCostr prescrive inoltre la pianificazione dei lavori di costruzione, il che comprende sostanzialmente quanto segue:

- Ridurre al minimo il rischio di infortuni e malattie professionali oppure gli effetti negativi sulla salute.
- Osservare le misure di sicurezza durante l'impiego di attrezzature da lavoro.
- In caso di sospetto, accertare i pericoli dovuti a sostanze particolarmente nocive per la salute, quali amianto e bifenili policlorurati (PCB).
- Verificare quali misure sono necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute.
- Le misure relative alla sicurezza e alla salute devono essere integrate nel contratto di appalto.
- Occorre chiarire quali misure proprie al cantiere sono già state adottate per la protezione dei lavoratori di più imprese, quali ad es.:
  - le misure di sicurezza contro le cadute, specialmente se prese con l'ausilio di ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, una protezione laterale e coperture a pavimento;
  - le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi generali, specialmente se prese con l'ausilio di puntellature e scarpate;
  - le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo;
  - le misure di protezione della salute, specialmente se prese con l'ausilio di montacarichi da cantiere e installazioni sanitarie.

L'art. 5 prescrive un'organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute. In ogni cantiere il datore di lavoro è tenuto a designare una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute.

### Questo cosa significa?

Il piano di sicurezza e di protezione della salute deve essere presentato prima dell'inizio dei lavori di costruzione. Questa attività è coperta in gran parte da un sistema di sicurezza interno all'azienda. Il sistema si basa preferibilmente su una soluzione settoriale. Essa comprende in sostanza i punti seguenti:

- organizzazione per la sicurezza
- formazione
- regole di sicurezza
- identificazione dei pericoli
- pianificazione e attuazione delle misure
- organizzazione d'emergenza

Per soddisfare appieno le disposizioni dell'OLCostr occorre inoltre individuare per l'intervento specifico (ossia riferiti a singole commesse, progetti, ...) i pericoli e i carichi e definire le necessarie misure di

sicurezza. Questo avviene normalmente attraverso la pianificazione o la preparazione del lavoro e deve essere riportato in forma scritta. A scelta le misure specifiche per l'intervento previsto possono essere registrate in un modulo o, meglio ancora, essere trascritte direttamente nella consueta documentazione dell'appalto.

## Cosa fare?

Il sistema di sicurezza:

- creare un sistema di sicurezza in azienda e aggiornarlo regolarmente (modello: soluzione settoriale, [suissetec.ch/slps](https://suissetec.ch/slps))

Pianificazione di misure specifiche per l'oggetto:

- individuare i pericoli e i carichi specifici per l'intervento previsto
- Definire le misure di sicurezza e metterle per iscritto
- Discutere con i lavoratori di sicurezza e salute

## Strumenti ausiliari



Soluzione settoriale di tecnica della costruzione  
[suissetec.ch/slps](https://suissetec.ch/slps)



Pianificazione delle misure specifica per l'intervento previsto  
[suissetec.ch/slps-217](https://suissetec.ch/slps-217)